

## PEMBANGUNAN RUMAH JAMUR

### Di KWT JAWA GADUIK SAIYO DAN KWT TAPIAN SURI

1. Instansi	:	Pemerintah Kota Padang
2. Nama PA	:	YUICE YULIANI, S.Pt.M.Si
3. Nama PPK	:	Ir. HELMIAR HAS, M.Si
4. Unit Kerja	:	Dinas Pertanian Kota Padang
5. Alamat	:	Jalan Sungai Lareh Lubuk Minturun Padang
6. Program	:	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Kegiatan	:	Pembangunan Prasarana Pertanian
8. Sub Kegiatan	:	Pembangunan, Rehabilitasi dan Peliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
9. Pekerjaan	:	Perencanaan Pembangunan Rumah Jamur
10. Lokasi Pekerjaan	:	Kelompok Tani di KWT Jawa Gaduik Kelompok Tani KWT Tapian Suri kel. Limau Manis Kec. Pauh Kata Padang
11. Sumber Dana	:	APBD
12. Tahun Anggaran	:	2024
13. Pagu Dana	:	Rp.20.243.930,- ( Dua puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah,-) Jaya Gaduik Rp.13.409.210,- ( Tiga belas juta empat ratus sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah,-) Tapian suri
14. Waktu Pelaksanaan	:	45 (empat puluh Lima ) hari kalender
15. Jenis Kontrak	:	Jenis kontrak yang akan digunakan untuk pekerjaan ini adalah <b>Kontrak Harga Satuan</b>
16. Persyaratan Penyedia	:	Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan ini nantinya adalah penyedia berbentuk badan usaha yang memiliki <b>SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) Pelaksana Konstruksi</b> dan <b>SBU (Sertifikat Badan Usaha) Bangunan Gedung (BG 009), Subklasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya</b> yang masih berlaku Tenaga Ahli ( Profesional )

### a. Ruang Lingkup

Secara umum pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Jamur meliputi :

1. **Pekerjaan Pendahuluan**, yaitu pekerjaan Mobilisasi/demobilisasi peralatan dan tenaga, Pembuatan papan nama pekerjaan dan Penyelenggaraan SMKK.
2. **Pekerjaan Pondasi**, yaitu Pekerjaan Pembersihan lapangan, Serta Pemasangan Bouplank untuk pelaksanaan pekerjaan galian dan pemasangan kolom, serta Grc ,Pekerjaan galian Pondasi Batu Bata dan rantai kerja untuk pemasangan. Pondasi yg dikerjakan hanyalah pondasi Batu Bata 1 : 4
3. **Pekerjaan Dinding Dan Kolom**, yaitu: Pekerjaan Dinding yang di pakai untuk Pembangunan Rumah Jamur Adalah : Semi permanen, pas.batu bata 40 cm dan bahagain atas dipasang dinding GRC, Untuk Pekerjan Kolom Balok Kayu 5/10 cm.
4. **Pekerjaan Kap/Atap**, yaitu Pekerjaan Kap Atap yang mana dilaksanakan pada Pembangunan Rumah Jamur lokasi Kelompok tani Kwt jaya gadui dan lokasi kelompok tani kwt Tapian suri
5. **Pekerjaan Lantai**, yaitu Pekerjaan lantai yang dilaksanakan hanya lantai Beton tumbuk K.175 dengan ketabalan 7 cm untuk Pembanunan rumah jamur dan di plaster.
1. **Pekerjaan Lain-lain**, yaitu Pekerjaan Pembauatan rak-rak tempat fermentasi jamur tiram serta tempat pembakaran serbuk jamur Serta Pengadaan Gambar Asbuilt Drawing.
2. **Pekerjaan Pemeliharaan**, yaitu memperbaiki cacat mutu sebelum masa kontrak berakhir